Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY BUDOWLANE**			
1.1	45421000-4	**STOLARKA**			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		drzwi	szt.	3.000	
		3			
		naświetle	szt.	1.000	
		1		**RAZEM**	**4.000**
2 d.1. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1.48*2.70	m2	3.996	
		okna			
		1.60*1.88*8	m2	24.064	
				RAZEM	**28.060**
3 d.1. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.70*8	m	13.600	
				RAZEM	**13.600**
4 d.1. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m2		
		2.20*0.3*2	m2	1.320	
				RAZEM	**1.320**
5 d.1. 1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		(1.20+1.20+1.40)*0.15*0.20	m3	0.114	
				RAZEM	**0.114**
6 d.1. 1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z dwuteownika normalnego 120 mm	m		
		1.20+1.20+1.40	m	3.800	
				RAZEM	**3.800**
7 d.1. 1	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
8 d.1. 1	KNR 2-02 0817-02	Osiatkowanie belek stalowych	m2		
		(1.20+1.20+1.40)*(0.15+0.2*2)	m2	2.090	
				RAZEM	**2.090**
9 d.1. 1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
		1.48*2.70	m2	3.996	
		1.20*2.10	m2	2.520	
		1.0*2.10*2	m2	4.200	
				RAZEM	**10.716**
10 d.1. 1	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne ocieplane ze świetlikiem dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		DZ1			
		1.38*2.65	m2	3.657	
				RAZEM	**3.657**
11 d.1. 1	KNR 2-02 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie	m2		
		D11-C/11			
		1.10*2.05	m2	2.255	
		D9-C			
		0.9*2.05	m2	1.845	
				RAZEM	**4.100**
12 d.1. 1	KNR 2-02 1018-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m2		
		D8-C			
		0.9*2.05	m2	1.845	
				RAZEM	**1.845**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV profil 5-cio komorowy z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Uszyby=1,1W/ m2K, Uramy=1,8W/m2K 1	m2 m2	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1. 1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV profil 5-cio komorowy z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Uszyby=1,1W/ m2K, Uramy=1,8W/m2K 1.60*1.88*8	m2 m2	24.064	
				RAZEM	24.064
15 d.1. 1	KNR 0-19 1022-08	Montaż naświetli stałych z PCV z okienkiem podawczym uchylnym bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 1.36*1.13	m2 m2	1.537	
				RAZEM	1.537
16 d.1. 1	KNR 2-02 0129-02 analiza indywidualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z postformingu, długości 1,7 m 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
1.2	**45410000-4**	**TYNKI**			
17 d.1. 2	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych ścianki działowe na scenie (3.64+3.52+3.62)*2.73	m2 m2	29.429	
				RAZEM	29.429
18 d.1. 2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 7.97*3.45+7.97*1.0	m2 m2	35.467	
				RAZEM	35.467
19 d.1. 2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 7.97*8.83+4.87*0.49+6.33*3.97	m2 m2	97.892	
				RAZEM	97.892
20 d.1. 2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 35.467	m2 m2	35.467	
				RAZEM	35.467
21 d.1. 2	KNR 4-01 0621-06	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania Krotność = 2 35.467	m2 m2	35.467	
				RAZEM	35.467
22 d.1. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 35.467	m2 m2	35.467	
				RAZEM	35.467
23 d.1. 2	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy przy drzwiach 1.20*2*4+1.20*4	m m	14.400	
				RAZEM	14.400
24 d.1. 2	KNR 4-01 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej na kratkę wentylacyjną 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł przy drzwiach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	**45430000-0**	**OKŁADZINY I ROBOTY MALARSKIE**			
26 d.1. 3	KNR 4-01 1208-02 analiza indywidualna	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.02*2*1.5+28.73*1.5+16.71*1.5	m2	110.220	
				RAZEM	**110.220**
27 d.1. 3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie jednokrotne tynków preparatami szczepliwymi	m2		
		1 Wiatrołap			
		(1.85+2.48)*2*3.45	m2	29.877	
		-1.48*2.7-1.2*2.05-1.0*2.05	m2	-8.506	
		2 Sala			
		(8.83+7.97*2+2.50+1.46)*3.45	m2	99.119	
		-1.2*2.05-1.0*2.05	m2	-4.510	
		3 Scena			
		(4.46*2+6.33+1.46)*2.73+4.87*0.49	m2	48.005	
		4 WC			
		(1.85+2.09)*2*3.45	m2	27.186	
		-1.0*2.05	m2	-2.050	
		5 Zaplecze			
		(1.85*2+3.90*2)*3.45	m2	39.675	
		-1.0*2.05	m2	-2.050	
				RAZEM	**226.746**
28 d.1. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		1 Wiatrołap			
		(1.85+2.48)*2*3.45	m2	29.877	
		-1.48*2.7-1.2*2.05-1.0*2.05	m2	-8.506	
		2 Sala			
		(8.83+7.97*2+2.50+1.46)*3.45	m2	99.119	
		-1.2*2.05-1.0*2.05	m2	-4.510	
		3 Scena			
		(4.46*2+6.33+1.46)*2.73+4.87*0.49	m2	48.005	
		4 WC			
		(1.85+2.09)*2*3.45	m2	27.186	
		-(1.85+2.09)*2*2.05+1.0*2.05	m2	-14.104	
		5 Zaplecze			
		(1.85*2+3.90*2)*3.45	m2	39.675	
		-(1.85+3.90)*2*2.05+1.0*2.05	m2	-21.525	
				RAZEM	**195.217**
29 d.1. 3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		Krotność = 2			
		1 Wiatrołap			
		(1.85+2.48)*2*3.45	m2	29.877	
		-1.48*2.7-1.2*2.05-1.0*2.05	m2	-8.506	
		2 Sala			
		(8.83+7.97*2+2.50+1.46)*3.45	m2	99.119	
		-1.2*2.05-1.0*2.05	m2	-4.510	
		3 Scena			
		(4.46*2+6.33+1.46)*2.73+4.87*0.49	m2	48.005	
		4 WC			
		(1.85+2.09)*2*3.45	m2	27.186	
		-(1.85+2.09)*2*2.05+1.0*2.05	m2	-14.104	
		5 Zaplecze			
		(1.85*2+3.90*2)*3.45	m2	39.675	
		-(1.85+3.90)*2*2.05+1.0*2.05	m2	-21.525	
				RAZEM	**195.217**
30 d.1. 3	KNR 0-17 0930-03	Tynk mozaikowy wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach wewnętrznych	m2		
		(4.87+2.73*2)*0.2+110.22	m2	112.286	
				RAZEM	**112.286**
31 d.1. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		195.217-112.286	m2	82.931	
				RAZEM	**82.931**
32 d.1. 3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		195.217-112.286	m2	82.931	
				RAZEM	**82.931**
33 d.1. 3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m2		
		0.6*0.2*13*6*2	m2	18.720	
				RAZEM	**18.720**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1. 3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		7.97*4	m	31.880	
				RAZEM	**31.880**
35 d.1. 3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60cm z zast.profili poprz.o dług. 60 cm	m^2		
		70.37	m^2	70.370	
		3.97*6.33+0.49*4.87	m^2	27.516	
		4.59+3.87+7.22	m^2	15.680	
				RAZEM	**113.566**
36 d.1. 3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		4 WC			
		(1.85+2.09)*2*2.05-1.0*2.05	m^2	14.104	
		5 Zaplecze			
		(1.85+3.90)*2*2.05-1.0*2.05	m^2	21.525	
				RAZEM	**35.629**
37 d.1. 3	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m^2		
		4 WC			
		(1.85+2.09)*2*2.05-1.0*2.05	m^2	14.104	
		5 Zaplecze			
		(1.85+3.90)*2*2.05-1.0*2.05	m^2	21.525	
				RAZEM	**35.629**
1.4		**POSADZKI**			
38 d.1. 4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m^2		
		70.37	m^2	70.370	
				RAZEM	**70.370**
39 d.1. 4	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwpust	m^2		
		scena			
		3.97*6.33+0.49*4.87	m^2	27.516	
				RAZEM	**27.516**
40 d.1. 4	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych legarów	m		
		scena			
		4.46*1	m	4.460	
				RAZEM	**4.460**
41 d.1. 4	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z wykonaniem listew przypodłogowych	m^2		
		scena			
		27.516	m^2	27.516	
				RAZEM	**27.516**
42 d.1. 4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie podłóg drewnianych	m^2		
		scena			
		27.516	m^2	27.516	
				RAZEM	**27.516**
43 d.1. 4	KNR 2-02 1111-07	Pastowanie podłóg drewnianych	m^2		
		scena			
		27.516	m^2	27.516	
				RAZEM	**27.516**
44 d.1. 4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m^2		
		70.37	m^2	70.370	
				RAZEM	**70.370**
45 d.1. 4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m^2		
		70.37	m^2	70.370	
				RAZEM	**70.370**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.1. 4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 70.37	m2 m2	 70.370	
				RAZEM	70.370
47 d.1. 4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy R13 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 70.37	m2 m2	 70.370	
				RAZEM	70.370
48 d.1. 4	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek GRES antypoślizgowych R12 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 7.22+3.87+4.59	m2 m2	 15.680	
				RAZEM	15.680
49 d.1. 4	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15cm na zaprawie klejowej (1.85+3.90+1.85+2.09+1.85+2.48)*2 (7.97+8.83)*2	m m m	 28.040 33.600	
				RAZEM	61.640
50 d.1. 4	KNR-W 2-02 1033-01 analiza indywidualna	Schody drewniane z drewna iglastego policzkowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach wpuszczanych długości 0.9 m schody na scenę 3	stopn. stopn.	 3.000	
				RAZEM	3.000
51 d.1. 4	KNR 2-02 2007-01 analiza indywidualna	Konstrukcje rusztow pod obudowę rur pod obudowę rur (0.20+0.25)*7.97	m2 m2	 3.587	
				RAZEM	3.587
52 d.1. 4	KNR-W 2-02 1036-02	Obudowa rur z desek boazeryjnych 3.587	m2 m2	 3.587	
				RAZEM	3.587
53 d.1. 4	KNR-W 2-02 1036-07	Boazerie - elementy wykończenia - listwa kątowa 7.97	m m	 7.970	
				RAZEM	7.970
54 d.1. 4	KNR-W 2-02 1036-05	Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwałek 7.97+(0.2+0.25*2)	m m	 8.670	
				RAZEM	8.670
55 d.1. 4	KNR-W 2-02 1036-08	Boazerie - elementy wykończenia - cokół 7.97	m m	 7.970	
				RAZEM	7.970
56 d.1. 4	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż osłon na grzejniki ażurowych z listew drewnianych sosnowych z wykończeniem listwami wymiary 1,60*0,7m 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
57 d.1. 4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie obudów i obudowy rur 1.60*0.7*6 3.587	m2 m2 m2	 6.720 3.587	
				RAZEM	10.307
2	45311000-0	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
58 d.2	KNR 4-03 1116-01	Demontaż przewodów kabelkowych 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
59 d.2	KNR 4-03 1133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych 11	szt. szt.	 11.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**11.000**
60 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
61 d.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	**100.000**
62 d.2	KNNR 5 0104-01	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na drewnie	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	**30.000**
63 d.2	KNNR 5 0104-02	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na drewnie	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	**10.000**
64 d.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY3x2,5mm2 wciągane do rur	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	**40.000**
65 d.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY3x1,5mm2 wciągane do rur	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	**50.000**
66 d.2	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	**150.000**
67 d.2	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	**50.000**
68 d.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	**100.000**
69 d.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy gipsowej	m^3		
		100*0.05*0.05	m^3	0.250	
				RAZEM	**0.250**
70 d.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
71 d.2	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
72 d.2	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
73 d.2	KNR 4-03 0401-02	Wymiana puszek o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
74 d.2	KNR 4-03 0405-01	Wymiana natynkowo-wtynkowych odgałęźników (3 odgałęzienia) z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
75 d.2	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
76 d.2	KNR 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
77 d.2	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W - oprawy montowane w stropie podwieszanym	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	**13.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78 d.2	KNR 4-03 0303-03	Tablice bezpiecznikowe o powierzchni do 0.5 m2 na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
79 d.2	KNR 4-03 0304-02	Tablice licznikowe na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
80 d.2	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
81 d.2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
82 d.2	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
83 d.2	KNNR 5 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
84 d.2	KNNR 5 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
85 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - licznik 3-faz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
3	**45332000-3**	**INSTALCAJE SANITARNE**			
86 d.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
87 d.3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2.0*2+1.0*2	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
88 d.3	KNR 4-01 0331-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m		
		2.0*2+1.0*2	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
89 d.3	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy			
		6	m		6.000
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
90 d.3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		2.0*2+1.0*2	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
91 d.3	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
92 d.3	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy			
		2	m		2.000
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
93 d.3	KNR 4-02 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
94 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
95 d.3	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.3	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.3	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		2	m		2.000
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
100 d.3	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		2	m		2.000
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
101 d.3	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		2	m		2.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.3	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe i podumywalkowe	m^2		
		pod zlewozmywak			
		0.9*0.85	m^2	0.765	
		pod umywalkę			
		0.6*0.85	m^2	0.510	
				RAZEM	1.275