

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

1. Dane o wykonawcy:

- a) nazwa (firma)
- b) adres (siedziba)
- c) REGON:
- d) NIP:
- e) Telefon:
- f) Faks:
- g) Adres e-mail:

2. Określenie przedmiotu oferty:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do niej, niniejszym składamy ofertę na:

„Remont i wyposażenie Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Kuzawie, Gmina Czeremcha”

Kody CPV:

- 45.21.00.00-2- Roboty budowlane w zakresie budynków
- 44.81.00.00-1 Farby
- 45.26.23.00-4 Betonowanie
- 45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe
- 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45.26.13.10-0 Kładzenie zaprawy
- 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

3. Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem za cenę

- Cena netto:
- Podatek VAT%:
- Cena brutto:
- Słownie złotych brutto:
-
- w tym:

4. Oświadczenia

Oświadczamy, że:

- a) udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres miesięcy.
- b) zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje i dokumenty do przygotowania oferty na realizację jej przedmiotu za niezmienną cenę ofertową.
- c) kierownik robót przez okres trwania zamówienia będzie przynależał do Izby Inżynierów Budownictwa;
- d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) to znaczy przez **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
- e) załączony do specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- f) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń.

5. Wykaz wszystkich załączników do oferty:

Lp.	Nazwa załącznika	Numer załącznika	Klauzula: „jawny” „niejawny”	Liczba kart załącznika
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Razem załączników..... (słownie:))

6. Oferta została złożona na **stronach** kolejno ponumerowanych od nr do nr..... .

Podpisano :

(upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

....., dn.:

(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania „Remont i wyposażenie Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Kuzawie, Gmina Czeremcha”

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	11.1*7+ 11.1*8.2 = 168.720		
2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²	11.1*7+ 11.1*8.2 = 168.720		
3	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	11.1*7+ 11.1*8.2 = 168.720		
4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	8.2*22 = 180.400		
5	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m ²	2.3*1.5+4.1* 0.5 = 5.500		
6	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²	(4.7+4.7)* 11.5+2.5*2 = 113.100		
7	kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo - cementowych	m ²	113.1*1.16 = 131.196		
8	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²	(5.1+5.1)* 11.5 = 117.300		
9	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	0.38*0.38* 5.6 = 0.809		
10	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	(1.2+1.3*2)* 1 = 3.800		
11	KNR 4-01 0402-03	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm	m ²	(1.2+1)*2* 2.1+1.0*1.2* 2 = 11.640		
12	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie	m ²	2*0.8 = 1.600		
13	KNR 4-01 0414-08	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi o odstępach lat ponad 20 cm pod pokrycie blachą trapezową	m ²	230.4*0.4 = 92.160		
14	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - jętki	m	2*7 = 14.000		
15	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m	(5.1+4.7)*2 = 19.600		
16	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m	(4.7+5.7)*2* 8 = 166.400		
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2 PODŁOŻA I POSADZKI						
17	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	(10.1*7.0+ 11.1*8.2)* 0.3-5*2.7* 0.3 = 44.466		
18	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	14.8		
19	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	148.2		
20	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	148.2		
21	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	148.2		
22	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	148.2		
23	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	148.2		
24	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	148.2		
25	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	(8.2+11+7+ 10.1+3.2+ 2.9+2.9)*2 = 90.600		
26	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną antypoślizgowe i mrozo odporne	m ²	1.5*1.4+1.3 = 3.400		
27	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³	1*3*0.1 = 0.300		
Razem dział PODŁOŻA I POSADZKI						
3 TYNKI I OKŁADZINY						
28	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m ²	(5+2.7)*2.5* 2 = 38.500		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.3	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²	(5+2.7)*2.5* 2 = 38.500		
30 d.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	(5+2.7)*2*2 = 30.800		
31 d.3	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej	m ²	(9.05+11.9* 2+7.8+10.9* 2+1.5)*0.3 = 19.185		
32 d.3	KNR 4-01 0723-05	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	19.185		
33 d.3	KNR 4-01 0728-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	19.185		
34 d.3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	19.185		
35 d.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	(0.4+0.34)* 2*5 = 7.400		
36 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2		
Razem dział TYNKI I OKŁADZINY						
4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						
37 d.4	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynekowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²	1.2*1.45*6 = 10.440		
38 d.4	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m ²	1.45*2*3 = 8.700		
39 d.4	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m ²	0.8*2*2 = 3.200		
40 d.4	KNR 4-01 0404-01	Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych z bali w miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań	m ²	0.8*2 = 1.600		
Razem dział STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						
5 DACH I POKRYCIE						
41 d.5	KNR 0-15 0519-03	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 19,5x40,0 cm	m ²	(5.1+5.1)* 12.5+(4.7+ 4.7)*11.8 = 238.420		
42 d.5	KNR 0-15 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm	m	12.5+11.8 = 24.300		
43 d.5	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m	24.3		
44 d.5	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	15		
45 d.5	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	238.42		
Razem dział DACH I POKRYCIE						
6 IZOLACJA						
46 d.6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	11.5*9+7.8* 10.5 = 185.400		
47 d.6	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa- 100 mm	m ²	11.5*9+7.8* 10.5 = 185.400		
48 d.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	11.5*9+7.8* 10.5 = 185.400		
49 d.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	(10.1+11.1)* 2*1+(7+8.2)* 1 = 57.600		
Razem dział IZOLACJA						
7 ROBOTY MUROWE						
50 d.7	KNR 2-02 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m	5.5*2 = 11.000		
51 d.7	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg.	m ²	(0.4+0.4)*2* 5 = 8.000		
52 d.7	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł klinkierowych	m ²	(0.4+0.4)*2* 0.5 = 0.800		
53 d.7	Wycena własna	Montaż wkładu kominkowego żeliwnego typowego wraz z obudową typową z rozproszaniem rur z izolacją typu Spiro o śr. 120mm - o dł. ok. 50mb	kpl	1		
Razem dział ROBOTY MUROWE						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8 OBICIE ŚCIAN I STROPU						
54 d.8	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	11.1*8.2+ 10.1*7+7*8* 0.3*2 = 195.320		
55 d.8	kalk. własna	Obicie ścian płytą OSB	m ²	(7+10.1+ 2.9+3.1)*2* 2.8 = 129.360		
56 d.8	KNR 2-02 2006-03	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²	(5+2.7)*2* 2.5 = 38.500		
57 d.8	kalk. własna	Obicie ścian zewnętrznych szalówką nasyconą	m ²	11.5*3.15* 2+7.8*3.15+ 2.4*7.8*0.5+ (11.5+10.5)* 0.6*2 = 132.780		
58 d.8	KNR 2-02 1603-04	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe dwurzędowe z dłużyc o wysokości do 8 m	m ²	7.8*5.5 = 42.900		
59 d.8	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow. szalówki i płyt OSB z listew drewnianych na ścianach	m ²	457.46		
Razem dział OBICIE ŚCIAN I STROPU						
9 ROBOTY MALARSKIE						
60 d.9	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	203.02		
61 d.9	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	203.02		
62 d.9	kalk. własna	Lakierowanie płyt OSB	m ²	129.36		
63 d.9	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	(11.1+8.2)* 2*1.5 = 57.900		
64 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	(11.1+8.2)* 2*1.5 = 57.900		
65 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	(11.1+8.2)* 2*2.5 = 96.500		
66 d.9	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	(7.8+10.5)* 2+11.5*2+ 9.05)*3.15+ 9.05*2.4*0.5 = 202.538		
Razem dział ROBOTY MALARSKIE						
10 CHODNIKI						
67 d.10	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	18*1.5+5.1* 1.5+1.5*2* 4.5 = 48.150		
68 d.10	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	18+6*2+4.5* 2 = 39.000		
Razem dział CHODNIKI						
11 OGRODZENIA						
69 d.11	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	11*2.2 = 24.200		
70 d.11	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²	16*2.2*1.5 = 52.800		
71 d.11	KNR 2 1605-01	Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10 cm	m ²	20*1.5 = 30.000		
72 d.11	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	20		
73 d.11	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	53		
Razem dział OGRODZENIA						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Instalacje

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
1	KNR 5-08 d.1 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.	3		
2	KNNR 5 1207- d.1 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	11.1*2+8.2* 2+3.0*10 = 68.600		
3	KNNR 5 0104- d.1 01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane na drewnie	m	7.0*3+7.0* 2+3.0*10 = 65.000		
4	KNNR 5 0104- d.1 02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane na drewnie	m	50		
5	KNNR 5 0104- d.1 03	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane na drewnie	m	40		
6	KNR 5-08 d.1 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY3x2, 5mm ² wciągane do rur	m	40		
7	KNR 5-08 d.1 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY3x1, 5mm ² wciągane do rur	m	50		
8	KNR 4-03 d.1 0203-05	Wymiana przewodów YDY 5x4mm ²	m	35		
9	KNNR 5 1208- d.1 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	68.6		
10	KNNR 5 1208- d.1 05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	68.6*0.05* 0.05 = 0.172		
11	KNR 5-08 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.	60*2 = 120.000		
12	KNR 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych podwójnych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	14		
13	KNR 4-03 d.1 0303-01	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na drewnie	szt.	1		
14	KNR 4-03 d.1 0304-02	Wymiana tablic licznikowych	szt.	1		
15	KNNR 5 0407- d.1 02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	5		
16	KNNR 5 0407- d.1 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	4		
17	KNNR 5 0407- d.1 03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1		
18	KNNR 5 0408- d.1 03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.	1		
19	KNNR 5 0408- d.1 02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.	1		
20	KNNR 5 0406- d.1 01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - licznik 3-faz	szt.	1		
21	KNR 4-03 d.1 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.	5		
22	KNR 4-03 d.1 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.	5		
23	KNR 4-03 d.1 0401-02	Wymiana puszek o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia	szt.	16		
24	KNR 4-03 d.1 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub drewnie	szt.	9		
25	KNR 4-03 d.1 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.	8		
Razem dział INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
2 INSTALACJE SANITARNE						
26	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	2		
27	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.	1		
28	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 20 mm	szt.	1		
29	KNR 4-01 d.2 0338-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	2		
30	KNR 4-01 d.2 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	2		
31	KNR 2-15 d.2 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2		
32	KNR 2-15 d.2 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.	1		
33	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	1		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
34 d.2	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	1		
35 d.2	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.	1		
36 d.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków blaszanych nierdzewnych na szafce	szt.	1		
37 d.2	KNR 2-02 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²	1.0*1.0 = 1.000		
Razem dział INSTALACJE SANITARNE						

Wyposażenie

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45400000-1	WYPOSAŻENIE				
1 d.1	KNR-W 2-02 1030-02	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe wykonane z płyty wiórowej trzystronnej, obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1	m ²	0.5*2*0.8 = 0.800		
2 d.1	KNR-W 2-02 1030-03	Szafki kuchenne stojące z szufladami wykonane z płyty wiórowej trzystronnej, obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1	m ²	1.0*0.8 = 0.800		
3 d.1	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe wykonane z płyty wiórowej trzystronnej, obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1	m ²	1.0*0.8 = 0.800		
4 d.1	KNR-W 2-02 1030-05	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe wykonane z płyty wiórowej trzystronnej, obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1	m ²	2.0*1.0 = 2.000		
5 d.1	KNR-W 2-02 1030-04	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe wykonane z płyty wiórowej trzystronnej, obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1	m ²	0.5*2*1.0 = 1.000		
6 d.1	DOSTAWA	Krzesła drewniane składane na płasko	szt	60		
7 d.1	DOSTAWA	Stół prosty składany z blatem z płyty wiórowej, oklejonej PCV w kolorze płyty, stelaż w kolorze srebrny metalik, umożliwiający szybkie składanie i rozkładanie stołów - stelaż pod całą długością blatu	szt	8		
8 d.1	DOSTAWA	Wieszak stojący na ubrania o konstrukcji metalowej w kolorze srebrny metalik	szt	6		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						